

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Nr rej. 161/2017 data 22.10.2017  
Uzgodniono projekt budowy-modernizacji nawierzchni  
pod warunkiem zastosowania się do uwag jak niżej:

1. przed rozpoczęciem robót dokonać protokólnego przejęcia istniejącego uzbrojenia wod.-kan.,
2. roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. wykonać ręcznie,
3. obudowy istniejącego uzbrojenia wod.-kan. dostosować do projektowanej niwelety ulicy na koszt Inwestora,
4. po zakończeniu robót dokonać protokólnego odbioru z udziałem WODKAN S.A.

5. ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem wod.-kan należy usunąć na koszt Inwestora,
6. regulacji wjazdów podczas budowy nawierzchni dokonać za pomocą betonowych pierścieni wyrownawczych,
7. włączenia wpustów do studni rewizyjnych wykonać poprzez wkładkę „in-situ”,
8. w przypadku włączenia przięczy do studni na wysokości >0,50 m od dna kłowej studni, należy w studni rewizyjnej wykonać kaskadę wewnętrzną, przed regulacją wysokości wjazdów należy skontaktować się z WODKAN S.A.- Wydziałem Odbioru Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (TK) tel. nr /62/ 738 77 81, w celu ustalenia konieczności wymiany wjazdów (wazy zostaną dostarczone przez eksploatatora sieci),
10. w przypadku gdy podczas wykonywanych prac przy budowie nawierzchni nastąpi zanieczyszczenie studni w postaci nagromadzenia piasku, asfaltobetonu, gruzu, studnie należy oczyścić a kanał poddać czyszczeniu hydrodynamicznemu,
11. w przypadku przesunięcia wjazdów kanalizacyjnych podczas prowadzenia robót budowlanych budowy nawierzchni, należy je osiowo osadzić na otworze zwężki lub płyty betonowej.

WODKAN  
Wydział Budowy i  
Instalacji

*Wieruchowska*

