

## kosztorys ofertowy

ul. Wiśniowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ul.Wiśniowa - ciąg pieszo - rowerowy</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.265		
2 d.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. 10 cm wraz z wywozem na odl. do 5 km	m2	799.50		
3 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku na odl. do 5 km (grunt kat II-III)	m3	79.33		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	79.33		
5 d.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - dokop gruntu kat I-II z dowozem i wbudowaniem w nasyp, formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	26		
6 d.1	D.02.03.01	Plantowanie skarp kat. I-III	m2	200		
<b>2</b>		<b>ścieżka rowerowa</b>				
7 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m2	799.5		
8 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa z dowozem - grub. 15 cm	m2	799.5		
9 d.2	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 grub. 10 cm	m2	799.5		
10 d.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	799.5		
11 d.2	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - AC8S grub. 4 cm	m2	799.5		
12 d.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm	m	355		
13 d.2	D.08.03.01	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	11.00		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
14 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
15 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
16 d.3		Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1		
<b>4</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
17 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
18 d.4		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
19 d.4	D.07.02.02	Montaż znaków drogowych ze słupkami	szt	2		
20 d.4	D.07.02.02	Rozbiórka destruktu grub. 6 cm z wywozem i kosztem składowania	m2	20		
21 d.4		Bariera ochronna stalowa U12a z poprzeczką , zabezpieczająca rów przy ciągu pieszo - rowerowym (wersja do wbetonowania w grunt)	m	320		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**