

kosztorys ofertowy

ul. Mała
jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.111		
2		Rozbiórki				
2 d.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub, do 5 cm	m2	38		
3 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych i ławy	m	10		
4 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg.do 5 km	m3	2.8		
5 d.2		Koszt składowania materiałów z rozbiórki	m3	2.8		
3		Zdjecie humusu				
4		Wpusty deszczowe i przykanaliki				
6 d.4	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	12.15		
7 d.4	D-02.00.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km (samochody samowyładowcze) - dalsze 5 km	m3	12.15		
8 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PCV-U (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	9		
9 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3		
10 d.4	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	9		
11 d.4		zakup i dowóz piasku	m3	12.5		
12 d.4	D-03.02.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	12.5		
5		Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego				
13 d.5	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w	m3	448.80		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.				
14 d.5	D-02.00.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km (samochody samowyladowcze) - dalsze 5 km	m3	448.60		
15 d.5		koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	460.15		
16 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	797.30		
17 d.5	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowana cementem Rm=1,5 MPa gr.15 cm	m2	797.30		
18 d.5	D-04.06.01	Warstwa podbudowy z betonu cementowego C8/10 grub.20 cm	m2	797.30		
19 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (szara)	m2	765.38		
20 d.5	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.00		
21 d.5	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	3.00		
22 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22x100 cm - najazdowe na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C 12/15	m	256		
23 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 12x25x100 cm - najazdowe na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C 12/15	m	6		
24 d.5	D-08.05.01	Ścieki przykrawężnikowe szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej grub. 3 cm	m	106.4		
6		Oznakowanie pionowe				
25 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		
26 d.6	D-07..02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2		
7		Roboty wykończeniowe				
27 d.7		Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	444		
28 d.7		Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	3		
29 d.7		Regulacja włączów kanałowych	szt	7		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
30 d.7		Regulacja studni telefonicznych	szt	2		
8						
31 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	kpl	1.00		
32 d.8		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką AC8S	t	5.7		
33 d.8		Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej	m2	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: