

kosztorys ofertowy

ul.Kasztanowa
nawierzchnia z kostki betonowej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. KASZTANOWA						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE.				
1.1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.280		
1.2		Cięcie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m	6		
1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m2	0.6		
1.4	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	0.6		
1.5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	32		
1.6	D.02.03.01	Rozebranie chodnika z płyt betonowych	m2	195		
1.7	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 6 km	m3	11.5		
1.8	D.01.02.04.	Koszt składowania gruzu - wycena własna	m3	11.5		
1.9	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami - grunt kat. I-II	m3	11.62		
1.10		Rozbiórka płotu z siatki na słupkach betonowych	m	123		
1.11		Przestawienie i ponowny montaż płotu z siatki na słupkach betonowych	m	120		
2		ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE.				
2.1	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. do 10 km	m3	801		
2.2	D.01.02.00.	Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	801		
2.3	D.02.01.02.	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	1616.84		
2.4		plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	698.10		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
3		KRAWĘŻNIKI				
3.1	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	572.10		
3.2	D.08.01.01	Wykonanie ławy pod krawężnik z betonu C 12/15	m3	29.69		
4		PODBUDOWY.				
4.1	D.04.05.01.	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1542.56		
4.2	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego Rm = 5 MPa grub. 15 cm	m2	1542.56		
5		NAWIERZCHNIE.				
5.1	D.04.05.01	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	1542.56		
6		POZOSTAŁE ROBOTY.				
6.1	D.10.02.01.	Montaż kanałów z rur AROT A110 PS łączonych na wcisk, o średnicy 110 mm	m	70		
6.2	D.10.03.01.	Regulacja pionowa/ przebudowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	14		
6.3	D.10.03.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	10		
6.4	D.10.03.01.	Regulacja pionowa studzienek energetycznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4		
6.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	poz.1.1 = 0.280		
6.6		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
7		Wpusty deszczowe z przykanalikami				
7.1	D-02.01.01	Wykopy liniowe z transportem urobku na odległość do 6 km	m3	45		
7.2	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich grub. 15 cm	m2	37.6		
7.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowe o śr. wewnętrznej 500 mm z	szt.	11		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		osadnikiem bez syfon, ruszt żeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400				
7.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	37.6		
7.5		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	11		
7.6		Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	45		
7.7	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	45		
7.8		Dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	45		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: