

kosztorys ofertowy

ul. Wiązowa - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	487		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	1302		
3 d.1	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - zużycie na miejscu	m3	22		
4 d.1		formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	22		
5 d.1	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 5 km	m3	1302		
6 d.1		Koszt składowania urobku	m3	1302		
7 d.1		Plantowanie nawierzchni gruntowej	m2	480		
2		Krawężniki				
8 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	48.83		
9 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m	1067		
10 d.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m	18		
3		Roboty brązowe				
11 d.3		Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych,taśma ostrzegawcza) - zabezpieczenie sieci teletechnicznej	m	28		
4		Wpusty deszczowe z przykanalikami				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
12 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	50.76		
13 d.4	D-03.02.01	Podłoża pod studniamim grub. 15 cm z betonu C8/10	m2	12		
14 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowe o śr. wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfon, ruszt żeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400	szt.	12		
15 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	30		
16 d.4		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	12		
17 d.4		Zasypanie wykopów	m3	39		
18 d.4	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	39		
5		Jezdnia				
19 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2934		
20 d.5		Podbudowy pomocnicze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grub. 10 cm	m2	2934		
21 d.5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm po zagęszczeniu	m2	2614		
22 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	18		
23 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4		
24 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	20		
25 d.5	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	2218		
26 d.5	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - progi skrzyżowań wyniesionych	m2	396		
6		Oznakowanie poziome i pionowe				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
27 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8			
28 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	8			
7		Obsługa gedyzyjna					
29 d.7	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: