

kosztorys ofertowy

ul. Zakątek kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Zakątek kd						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.319		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	470.84		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	57.42		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	528.26		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	528.26		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	787.73		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	787.73		
8 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr rodzimy	m3	787.73		
9 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	787.73		
10 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.0,15 cm	m2	382.92		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PP dwuściennych o śr. 500 mm SN8	m	219.30		
12 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PP dwuściennych o śr. 400 mm SN8	m	39.50		
13 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PP dwuściennych o śr. 315 mm SN8	m	60.30		
14 d.2	D.03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa o śr. 2000 mm gł do 2 m w gotowym wykopie, z włączem żeliwnym klasy D 400 z włączem	stud.	1		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym nabudowana na istniejącym przepuszczeniu z rur PP śr 1000 mm wyposażona w dwa wyloty kanalizacji deszczowej śr 300 mm i śr 500 mm (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym)				
15 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe o śr. 1000 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym	stud.	8		
16 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym	stud.	5		
17 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne o śr.400 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie, z elementów z tworzywa sztucznego teleskop z włazem D 400	stud.	2		
18 d.2		Rurociągi drenarskie z rur śr 100 mm w otulinie filtracyjnej z włókna i żwirowej obsypce filtracyjnej z włączeniem do studni	m	526.90		
19 d.2		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	1020.8		
3		Pozostałe roboty				
20 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
21 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
22 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą	m	1020.8		
23 d.3		Igłofiltry z rurą wplukującą śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt	szt	150		
24 d.3		pompowanie wody	godz	200		
25 d.3		Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu arot na istniejących kablach	m	4.50		
26 d.3		Przebudowa przyłączy sanitarnych	szt	2		
4		Rozbiórki				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
27 d.4		Demontaż osadnika gł. do 3 m	kpl	1		
28 d.4		Rozebranie wylotów betonowych śr. 300 mm	m3	0.6		
5		Usunięcie kolizji WOD-KAN				
29 d.5	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	20.13		
30 d.5	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	1.79		
31 d.5	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	21.72		
32 d.5		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	21.72		
33 d.5		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	21.72		
34 d.5	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	21.72		
35 d.5		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	21.72		
36 d.5		Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych , rury PVC kielichowe o śr nominalnej 150 mm	m	10		
37 d.5		Studzienki rewizyjne o śr 400 mm z tworzywa sztucznego z rury karbowanej 400 mm, gł. do 2 m	szt	2		
6		Rozebranie przepustów i zasypiania rowów				
38 d.6		Rozebranie przepustów rurowych śr 400 mm z rur PVC z wywozem i kosztem składowania	m	94.5		
39 d.6		Rozebranie ścianek czołowych betonowych na przepustach z wywozem i kosztem składowania	szt	12		
40 d.6		Dowóz piasku na zasypkę rowów	m3	88.08		
41 d.6		Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezonego piasku	m3	88.08		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: