

kosztorys ofertowy

ul.. Skowronkowa kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Skowronkowa kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.160		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	365.70		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	23.93		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	399.63		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	399.63		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	345.63		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	345.63		
8 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	345.63		
9 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.0,15 cm	m2	159.5		
2		Roboty konstrukcyjne				
10 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PP dwuściennych śr 400mm (SN8)	m	159.5		
11 d.2	D.03.02.01	trójniki śr 400/160 mm	szt	2		
12 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym	stud.	3		
3		Pozostałe roboty				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
13 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	501.80		
14 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
15 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
16 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą	m	159.50		
17 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	146		
18 d.3		Igłofiltry z rurą wplukującą śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt	szt	40		
19 d.3		pompowanie wody	godz	36		
20 d.3		Przewiert pod skrzyżowaniem z ul. Strzelecką maszyną do wierceń poziomych (montaż rury polietylenowej przeciskowej) lub inną metodą bezwykopową (pomiędzy studniami SD0 i SD1)	m	13.5		
21 d.3		Włączenie kd do istniejącej studni w ul. Strzeleckiej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: