

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul.Prądyńskiego (chodniki i wjazdy) na odcinku od ul. Krotoszyńskiej do ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.0	Roboty pomiarowe	km	0.384		
d.1	1					
2	D.01.02.0	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	175.000		
d.1	4					
3	D.01.02.0	Rozebranie oporników betonowych o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	63.400		
d.1	4					
4	D.01.02.0	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	38.800		
d.1	4					
5	D.01.02.0	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 30x30 i 35x35 cm	m ²	1115.200		
d.1	4					
6	D.01.02.0	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm	m ²	7.500		
d.1	4					
7	D.01.02.0	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm	m ²	109.700		
d.1	4					
8	D.01.02.0	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	m ²	20.500		
d.1	4					
9	D.01.02.0	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - przyjęto 80% materiału rozbiórkowego do wywozu.	m ³	67.700		
d.1	4					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI				
10	D.04.01.0	Profilowanie i zagęszczenie podłoża po robotach rozbiórkowych	m ²	848.700		
d.2	1					
11	D.08.03.0	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą piaskiem.	m	993.200		
d.2	1					
12	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z piasku	m ²	848.700		
d.2						
13	D.05.03.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²	848.700		
d.2	3					
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI						
3		WJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
14	D.04.01.0	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość średnia 20 cm , pogłębienie po robotach rozbiórkowych	m ²	227.900		
d.3	1					
15	D.08.01.0	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm , na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazd na parking na działkach nr 159 i 161 , strona lewa.	m	10.700		
d.3	1					
16	D.08.01.0	Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej,	m	234.800		
d.3	1					
17	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z piasku	m ²	227.900		
d.3						
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	227.900		
d.3						
19	D.05.03.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m ²	227.900		
d.3	3					
Razem dział: WJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY POZOSTAŁE				
20	D.01.03.0 d.4 7	Regulacja pionowa: studni telekomunikacyjnych	szt	7.000		
21	D.01.03.0 d.4 7	Regulacja pionowa: zaworów	szt	6.000		
22	D.06.01.0 d.4 1	Plantowanie i obsianie trawą pasów zieleni.	m ²	563.030		
23	analiza d.4 własna	Kratownice ochronne ażurowe, stalowe pod drzewa, od strony chodnika, z elementów łączonych za pomocą śrub . Według rysunku poglądowego, średnia szerokość obramowania 1 drzewa - 1,70m	szt	19.000		
24	analiza d.4 własna	Zabezpieczenie doziemnych kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi typu AROT - według uzgodnienia zarządcy sieci	m	44.500		
25	D.01.02.0 d.4 4	Wywiezienie ziemi wydobytej z koryt pod konstrukcje nawierzchni, odległość transportu 5 km	m ³	45.580		
26	analiza d.4 własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1.000		
Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: