

Kosztorys ofertowy

ul. Zakątek - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		WYMAGANIA OGÓLNE					
1 d.1	D-00.00.00	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	kpl	1			
2 d.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1			
Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE							
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
3 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.234 = 0.23			
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	72.60			
5 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm	m2	72.60			
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	36.10			
7 d.2	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki	m3	1.44			
8 d.2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	8.2			
9 d.2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	1			
10 d.2	D-07.03.03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	1			
11 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórki na odległość 5 km z kosztami składowania	m3	13.37			
12 d.2		Kopanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m	m	31			
13 d.2		Montaż rur ochronnych dwudzielnych typu AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych	m	31			
14 d.2		Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem i zagęszczenie nasypów	m3	9.32			
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
3		PODBUDOWA					
15 d.3	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami	m3	853.09			

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		samowładowczymi, wywóz ziemi na składowisko z kosztami składowania				
16 d.3	D-03.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów dowiezionym piaskiem	m3	23		
17 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1573.68		
18 d.3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie grub. po zagęszczeniu 10 cm	m2	1573.68		
19 d.3		Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną 250g/m2 na gruncie o umiarkowanej nośności	m2	1573.68		
20 d.3	D-04.05.01	Podbudowy pomocnicze z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 gr.po zagęszczeniu 15 cm	m2	1573.68		
21 d.3	D-04.04.02	Podbudowa betonowa betonu C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1456.63		
Razem dział: PODBUDOWA						
4		NAWIERZCHNIA				
22 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-jezdnia	m2	1456.63		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		KRAWĘŻNIKI				
23 d.5	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	27.41		
24 d.5	D-08.03.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0525 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej	m	476.71		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI						
6		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
25 d.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki	m	8.20		
26 d.6	D-08.03.01	ława pod obrzeża i opornik C 12/15	m3	0.7		
27 d.6	D-08.03.01	Oporniki betonowe betonowe o wymiarach 12/25 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	10		
28 d.6		Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce	m2	43.40		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		cementowo piaskowej grub. 10 cm - kostka grub 8 cm z rozbiórki				
Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI						
7		OZNAKOWANIE PIONOWE				
29 d.7	D-07.03.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3		
30 d.7	D-07.03.04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4		
31 d.7		Rozebranie znaków drogowych i słupków	szt	5		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
8		ODWODNIENIE				
32 d.8	D-03.02.01	Studzienki ściekowe śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	12		
33 d.8	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki grub. 15 cm z piasku	m2	50.10		
34 d.8	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	50.10		
35 d.8	D-03.02.01	Roboty ziemne pod wpusty i przykanaliki wraz z wywozem i kosztem składowania	m3	75.15		
36 d.8	D-03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	75.15		
37 d.8	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów	m3	75.15		
38 d.8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
39 d.8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6		
40 d.8		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
Razem dział: ODWODNIENIE						
9		Pozostałe roboty				
41 d.9		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	1346.71		
Razem dział: Pozostałe roboty						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: