

## Kosztorys ofertowy

ul. Kukułcza - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ul. Kukułcza w Ostrowie Wielkopolskim</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.198		
2 d.1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 10 cm	m	18.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 10 cm	m2	3.600		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa grub. 20 cm	m2	3.600		
5 d.1		Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km i koszt składowania	m3	2.000		
6 d.1		Rozebranie przepustu pod drogą	m	12.000		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	71.500		
8 d.2	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	71.500		
9 d.2		Wywiezienie ziemi z wykopów, na odl. do 6 km wraz z kosztem składowania	m3	71.500		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA</b>				
10 d.3	D-03.02.01	Studzienki o śr. 500 mm , z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	14.000		
11 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 15 cm	m2	60.100		
12 d.3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	60.100		
13 d.3	D-03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	14.000		
<b>Razem dział: WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA</b>						
<b>4</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA</b>				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
14 d.4	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem gruntu na odl. 6 km	m3	808.330		
15 d.4		Wykonanie nasypów z dowiezionego piasku	m3	7.850		
16 d.4		Koszt składowanie urobku z robót ziemnych	m3	808.330		
17 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe z oporem.	m3	34.940		
18 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	416.000		
19 d.4		opornik betonowy 12x25	m	25.000		
20 d.4		Ława pod opornik C12/15	m3	1.000		
21 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o (C 3/4) ; grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1150.400		
22 d.4	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu (C 5/6) grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	1150.400		
23 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	1225.270		
<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNI</b>						
<b>5</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
24 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	13.000		
25 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: zawory	szt	7.000		
26 d.5		Plantowanie nawierzchnin gruntowej	m2	1096.000		
<b>Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE</b>						
<b>6</b>		<b>WYKONANIE PRZEPUSTU</b>				
27 d.6		Wykop pod przepust	m3	10.800		
28 d.6		Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1.200		
29 d.6		Przepust rurowy pod drogą z rur PP o śr 40 cm SN8 (strukturalne dwuścienne)	m	15.000		
30 d.6		Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	8.920		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
31 d.6		Zagęszczenie nasypów	m3	8.920		
32 d.6		ścianki czołowe dla rur o śr 40 cm - prefabrykowane	szt	2.000		
<b>Razem dział: WYKONANIE PRZEPUSTU</b>						
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
33 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych śr 70 mm	szt	5.000		
34 d.7	D-07.02.01	Znaki drogowe - prostokątne	szt	3.000		
35 d.7		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**