

## Kosztorys ofertowy

Nowa Krępa 1

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nowa Krępa (od ul. Skłodowskiej do ul. Przy Lesie)</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	195.58		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	147.61		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	838.51		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych sześciokątnych grub. 12 cm na podsypce piaskowej	m2	137.56		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej	m	479		
6 d.1	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki i koszt składowania	m3	88.26		
7 d.1	D-00.00.00	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m	998		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Wjazdy</b>				
8 d.2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem - odl. do 6 km	m3	167.87		
9 d.2		Koszt składowania o urobku z robót ziemnych	m3	167.87		
10 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,04m3/mb)	m3	13.44		
11 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	336		
12 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	509		
13 d.2	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grub. po zagęszczeniu 20 cm	m2	509		
14 d.2	D-08.02.02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce	m2	509		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka kolorowa)				
<b>Razem dział: Wjazdy</b>						
<b>3</b>		<b>Chodnik</b>				
15 d.3	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem na odl. do 6 km	m3	455.60		
16 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	455.60		
17 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1201		
18 d.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C 12/15	m3	45.64		
19 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1981		
20 d.3	D-04.05.01	Warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr 10 cm	m2	1998.5		
21 d.3	D-08.02.02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - kostka szara	m2	1981		
22 d.3		Pas z płytek betonowych z fakturą rozpoznawalną dla niewidomych	m2	17.50		
23 d.3	D-08.02.02	Remont cząstkowy chodników - kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6		
24 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3		
25 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
<b>Razem dział: Chodnik</b>						
<b>4</b>		<b>Obsługa gedezyjna</b>				
26 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Razem dział: Obsługa gedezyjna</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**