

Kosztorys ofertowy

Nowa Krępa 2

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Nowa Krępa (od ul. Witosa do ul. Skłodowskiej)						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	30		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	102		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	111		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych sześciokątnych grub. 12 cm na podsypce piaskowej	m2	40		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej	m	139		
6 d.1	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki i koszt składowania	m3	19.34		
7 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m	140		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Wjazdy				
8 d.2	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem - odl. do 6 km	m3	13.2		
9 d.2		Koszt składowania o urobku z robót ziemnych	m3	13.2		
10 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	40		
11 d.2	D-04.05.01	Warstwa mkieszanki związanej cementem C 3/4 grub. po zagęszczeniu 20 cm	m2	40		
12 d.2	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka kolorowa - grafitowa)	m2	40		
13 d.2		Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą RHPDE śr 160 mm dwudzielną	m	56		
Razem dział: Wjazdy						
3		Chodnik				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
14 d.3	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem na odl. do 6 km	m3	111.44		
15 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	111.44		
16 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	175		
17 d.3		Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C 12/15	m3	6.65		
18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	383		
19 d.3	D-04.05.01	Warstwa mieszanki związanej cementem C 3/4 o gr 15cm	m2	383		
20 d.3	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - kostka szara	m2	383		
21 d.3	D-05.03.23	Remont cząstkowy chodników - kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6		
22 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
23 d.3		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
Razem dział: Chodnik						
4		Obsługa gedyzyjna				
24 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
Razem dział: Obsługa gedyzyjna						
5		Oznakowanie				
25 d.5		Przestawienie znaku	szt	1		
26 d.5		Znaki drogowe konwencjonalne	szt	2		
Razem dział: Oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: