

Kosztorys ofertowy

ul. Wysoka kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału deszczowego w terenie równinnym	m	100		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku na odl 6 km	m3	213.88		
3 d.1	j.w.	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	299		
2		Elementy sieci				
4 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m2	99.7		
5 d.2	D-02.03.01	podłoża betonowe grub. 20 cm - beton klasy B12/15	m2	5.13		
6 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z gotową kinetą z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D 400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (gł. do 2 m)	stud.	1		
7 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne śr 600 mm z tworzyw sztucznych PP z włazem typ ciężki kl. D 400 (gł. do 1,5m)	stud.	2		
8 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC-U litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	99.7		
9 d.2		Włączenie kanału do istniejącej studni	szt	1		
3		Roboty ziemne - zasypka				
10 d.3	D-02.03.01	Zасыpanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	178.94		
11 d.3		Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	178.94		
4		Obsługa gedyzyjna				
12 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót	szt.	1		
13 d.4		Ułożenie węża drenarskiego	m	99.7		
14 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
15 d.4		monitoring powykonawczy	m	99.7		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: