

Kosztorys ofertowy

ul. Krakowska

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Krakowska						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE.				
1.1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.05		
1.2		Cięcie nawierzchni bitumicznej grub. 12 cm	m	6.5		
1.3		Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 12 cm	m ²	12		
1.4	D.01.02.00.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m ³	1.44		
1.5		Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km Krotność = 9	m ³	1.44		
1.6	D.01.02.00.	Koszt składowania gruzu - wycena własna	m ³	poz.1.4 = 1.440		
2		ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE.				
2.1	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	186		
2.2	D.01.02.00.	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	186		
2.3	D.02.01.02.	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m ²	330		
3		KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA.				
3.1	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	90		
3.2		Krawężniki najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 12/15	m	10		
4		PODBUDOWY.				

4.1	D.04.05.01.	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, z dowozem samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	330		
4.2	D.04.04.00.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm	m2	270		
4.3	D.04.06.01.	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm	m2	30		
5		NAWIERZCHNIE.				
5.1	D.05.03.05a.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 16W 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	270		
5.2	D.05.03.05a.	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych.	m2	270		
5.3	D.05.03.05a.	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	270		
5.4	D.05.03.05b.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	270		
5.5		Ściek z kostki betonowej - 3 rzędy kostki na podsypce cementowo piaskowej	m2	30		
6		POZOSTAŁE ROBOTY.				
6.1	D.10.02.01.	Montaż kanałów z rur AROT A160 PS łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m	7		
6.2	D.10.03.01.	Regulacja pionowa/ przebudowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
6.3	D.10.03.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
6.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	poz.1.1 = 0.050		
6.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
7		Wpusty deszczowe z przykanalikami				

7.1	D-02.01.01	Wykopy liniowe z transportem urobku na odległość do 6 km	m3	21		
7.2	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich grub. 15 cm	m2	14		
7.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowe o śr. wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfon, ruszt żeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400	szt.	4		
7.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	14		
7.5		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	10		
7.6		Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	19		
7.7	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	19		
7.8		Dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	19		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: