

Kosztorys ofertowy

ul. Nowa Krępa chodnik i ciąg pieszo – rowerowy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
1 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	20			
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	206			
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	245.5			
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych sześciokątnych grub. 12 cm na podsypce piaskowej	m2	191.80			
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej	m	400			
6 d.1	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki i koszt składowania	m3	55.31			
7 d.1	D-00.00.00	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m	215.9			
<b>2</b>		<b>Wjazdy</b>					
8 d.2	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem - odl. do 6 km	m3	49.90			
9 d.2		Koszt składowania o urobku z robót ziemnych	m3	49.90			
10 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,047m3/mb)	m3	0.047*174.3 = 8.19			
11 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	174.3			
12 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	231.50			
13 d.2	D-04.05.01	Warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr 10 cm	m2	231.50			
14 d.2	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grub. po zagęszczeniu 15 cm	m2	214			
15 d.2	D-08.02.02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka kolorowa)	m2	214			
16 d.2		pas z płytek betonowych z fakturą rozpoznawalną dla niewidomych	m2	17.50			

<b>3</b>		<b>Chodnik i ścieżka rowerowa</b>				
17 d.3	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem na odl. do 6 km	m3	140.07		
18 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	140.07		
19 d.3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	510		
20 d.3		Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C 12/15	m3	19.38		
21 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	752.5		
22 d.3		Warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr 10 cm	m2	752.5		
23 d.3	D-08.02.02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - kostka kolorowa	m2	460		
24 d.3	D-08.02.02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - kostka szara	m2	292.5		
25 d.3	D-08.02.02	Remont cząstkowy chodników - kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6		
26 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3		
27 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
<b>4</b>		<b>Obsługa gedyzyjna</b>				
28 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**