

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic na odcinku od wiaduktu przy ul. Mylnej do ronda przy ul. Zębcowskiej i Budowlanych - chodniki i zjazdy (strona zachodnia)						
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi				
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,40970		
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,40970		
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
3		zdjęcie warstwy humusu - grubość 20cm, hałdowanie w przyzmy wzdłuż drogi z przeznaczeniem do ponownego humusowania 10cm	m ²	35,00		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
4		rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych chodnikowych, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy + koszt składowania	m ²	500,00		
5		rozbiórka krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych na ławie betonowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy + koszt składowania	m	500,00		
6		rozbiórka znaku drogowego pionowego (z konstrukcją wsporczą), wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze zamawiającego	szt.	10,00		
	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa zasuw i studni				
7		wykonanie regulacji pionowej studni telekomunikacyjnych	szt.	5,00		
8		wykonanie regulacji pionowej zasuw	szt.	14,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
9		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zjazdu - głębokość 23cm z wywozem urobku i kosztem składowania	m ²	140,00		
10		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję chodnika - głębokość 26cm, z wywozem urobku i kosztem składowania	m ²	729,00		
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
11		D-04.05.01 podłoże z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm (zjazdy)	m ²	140,00		
12		D-04.05.01 podłoże z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm (chodniki)	m ²	792,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów				
13		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji zjazdów i chodników	m ²	932,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
14		wykonanie konstrukcji wsporczych znaków z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	10,00		
15		wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "średnie"	szt.	10,00		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
16		ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5cm i ławie betonowej 14cm z oporem z betonu klasy C12/15	m	680,50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
17		ustawienie krawężników betonowych obniżonych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5cm i ławie betonowej 22cm z oporem z betonu klasy C12/15	m	154,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
18		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15(chodnik)	m	396,00		
19		ustawienie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 - grubość 10cm (zjazdu)	m	68,00		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
	D-09.01.01	Zieleń drogowa				
20		plantowanie powierzchni gruntu	m ²	220,00		

RAZEM (koszt netto)	
RAZEM (koszt brutto)	

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01