

kosztorys ofertowy  
ul. Dembińskiego – jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>					
1 d.1	D-00.00.00	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	kpl	1			
2 d.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1			
<b>2</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
3 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.116 = 0.12			
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35*35 na podsypce piaskowej	m2	100			
5 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinka )	m2	946			
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	344.80			
7 d.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy gr. 10 cm	m2	344.80			
8 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	216			
9 d.2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	30			
10 d.2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	1			
11 d.2	D-07.03.03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	1			
12 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórki konstrukcji na odległość 5 km z kosztami składowania	m3	68.43			
13 d.2		Wywóz materiałów z rozbiórki na magazyn Inwestora (odl. 5 km)	m3	141.9			
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>					
14 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 16 cm w gruncie kat. II-VI	m2	946			
15 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 11 cm w gruncie kat. II-VI	m2	64.8			
16 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI	m2	420			

17 d.3	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi, wywóz ziemi na składowisko z kosztami składowania	m <sup>3</sup>	258.16		
18 d.3	D-04.05.01	Podbudowy pomocnicze z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1010.80		
19 d.3	D-04.04.02	Podbudowa betonowa betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	946		
20 d.3	D-04.04.02	Podbudowa betonowa betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	64.8		
21 d.3	D-04.04.00	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	420		
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
22 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-jezdnia (kostka szara)	m <sup>2</sup>	946		
23 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-zjazdy (kostka szara)	m <sup>2</sup>	64.8		
24 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-chodniki (kostka grafitowa )	m <sup>2</sup>	420		
<b>5</b>	<b>KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK</b>					
25 d.5	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	11.34		
26 d.5	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0525 m <sup>3</sup> /m) na podsypce cementowo-piaskowej	m	216		
27 d.5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	30		
<b>6</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
28 d.6	D-07.03.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5		
29 d.6	D-07.03.04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	5		
<b>7</b>	<b>ODWODNIENIE</b>					

30 d.7	D-03.02.01	Studzienki ściekowe śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	5		
31 d.7	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki grub. 15 cm z piasku	m	19		
32 d.7	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	19		
33 d.7	D-03.02.01	Roboty ziemne pod wpusty i - przykanaliki wraz z wywozem i kosztem składowania	m3	28.5		
34 d.7	D-03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	28.5		
35 d.7	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów	m3	28.5		
36 d.7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7		
37 d.7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
38 d.7		Likwidacja studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	5		
39 d.7		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**