

kosztorys ofertowy

ul. Bojanowskiego - jezdnia

| Lp.      | Nr spec.techn. | Opis   | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|----------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1        | 2              | 3  | 4           | 5     | 6       | 7                  |
| <b>1</b> |                | <b>Roboty przygotowawcze</b>   |             |       |         |                    |
| 1 d.1    | D-01.01.01a    | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  | m           | 0.145 |         |                    |
| <b>2</b> |                | <b>Rozbiórki</b>   |             |       |         |                    |
| 2 d.2    | D-01.02.04     | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm   | m2          | 120   |         |                    |
| 3 d.2    | D-01.02.04     | Rozebranie podbudowy betonowej grub. 20 cm   | m2          | 120   |         |                    |
| 4 d.2    | D-01.02.04     | Rozebranie krawężników betonowych i ławy   | m           | 20    |         |                    |
| 5 d.2    | D-01.02.04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg.do 5 km               | m3          | 37.4  |         |                    |
| 6 d.2    |                | Koszt składowania materiałów z rozbiórki   | m3          | 37.4  |         |                    |
| <b>3</b> |                | <b>Zdjęcie humusu</b>  |             |       |         |                    |
| 7 d.3    | D-01.02.02a    | Zdjęcie warstwy humusu grub. 10 cm z wywozem na składowisko wykonawcy  | m2          | 500   |         |                    |
| <b>4</b> |                | <b>Wpusty deszczowe i przykanaliki</b>   |             |       |         |                    |
| 8 d.4    | D-02.00.00     | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3          | 63.96 |         |                    |
| 9 d.4    | D-02.00.00     | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km (samochody samowyładowcze) - dalsze 5 km                                       | m3          | 63.96 |         |                    |
| 10 d.4   | D-03.02.01     | Kanały z rur PCV-U (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm   | m           | 49.20 |         |                    |
| 11 d.4   | D-03.02.01     | Kanały z rur PCV-U (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm   | m           | 4.8   |         |                    |
| 12 d.4   | D-03.02.01     | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu  | szt.        | 10.00 |         |                    |
| 13 d.4   | D-03.02.01     | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm  | m2          | 63.96 |         |                    |
| 14 d.4   |                | Odwodnienie liniowe (wg rysunku nr 4)  | kpl         | 3     |         |                    |
| 15 d.4   |                | zakup i dowóz piasku   | m3          | 63.96 |         |                    |
| 16 d.4   | D-03.02.01     | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi   | m3          | 63.96 |         |                    |

|           |             |  |      |        |  |  |
|-----------|-------------|--|------|--------|--|--|
| 17<br>d.4 |             | likwidacja istniejących wpustów deszczowych wraz z wywozem   | szt  | 2      |  |  |
| <b>5</b>  |             | <b>Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego</b>  |      |        |  |  |
| 18<br>d.5 | D-02.00.00  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.                                      | m3   | 448.80 |  |  |
| 19<br>d.5 | D-02.00.00  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km (samochody samowładowcze) - dalsze 5 km  | m3   | 448.60 |  |  |
| 20<br>d.5 |             | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV  | m2   | 880    |  |  |
| 21<br>d.5 | D-04.05.01a | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa gr.20 cm   | m2   | 880    |  |  |
| 22<br>d.5 | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm 0/31,5   | m2   | 725    |  |  |
| 23<br>d.5 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (szara)   | m2   | 725    |  |  |
| 24<br>d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  | szt. | 4.00   |  |  |
| 25<br>d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  | szt. | 3.00   |  |  |
| 26<br>d.5 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22x100 cm - najazdowe na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C 12/15   | m    | 317.36 |  |  |
| 27<br>d.5 | D-08.05.06a | Ścieki przykrawężnikowe szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej grub. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 grub. 26 cm | m    | 317    |  |  |
| <b>6</b>  |             | <b>Zjazdy indywidualne i chodniki</b>  |      |        |  |  |
| 28<br>d.6 | D-02.00.00  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.                                      | m3   | 32     |  |  |
| 29<br>d.6 | D-02.00.00  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km (samochody samowładowcze) - dalsze 5 km  | m3   | 32     |  |  |
| 30<br>d.6 | D-08.01.01b | Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej C12/15   | m    | 25     |  |  |
| 31<br>d.6 | D-08.03.01  | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15   | m    | 20     |  |  |

|   |             |   |      |       |  |  |
|---|-------------|---|------|-------|--|--|
| 32<br>d.6   |             | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II  | m2   | 74.30 |  |  |
| 33<br>d.6   | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm 0/31,5  | m2   | 50    |  |  |
| 34<br>d.6   | D-04.05.01b | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm 0/31,5  | m2   | 24.30 |  |  |
| 35<br>d.6   | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara)   | m2   | 74.30 |  |  |
| <b>7</b>  |             | <b>Pasy postojowe</b>   |      |       |  |  |
| 36<br>d.7   | D-02.00.00  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. | m3   | 54.30 |  |  |
| 37<br>d.7   | D-02.00.00  | Nakłady uzupełniające za kazde dalsze rozpoczęte 0,5 km (samochody samowładowcze) - dalsze 5 km                                       | m3   | 54.30 |  |  |
| 38<br>d.7   | D-08.01.01b | Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej C12/15      | m    | 79.50 |  |  |
| 39<br>d.7   | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/31,5   | m2   | 165   |  |  |
| 40<br>d.7   | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara)   | m2   | 165   |  |  |
| <b>8</b>  |             | <b>Oznakowanie pionowe</b>  |      |       |  |  |
| 41<br>d.8   | D-07.02.01  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  | szt. | 5.00  |  |  |
| 42<br>d.8   | D-07..02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2   | szt. | 7.00  |  |  |
| <b>9</b>  |             | <b>Roboty wykończeniowe</b>   |      |       |  |  |
| 43<br>d.9   |             | Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm   | m2   | 300   |  |  |
| <b>10</b>   |             | <b>Inwentaryzacja powykonawcza całości robót</b>  |      |       |  |  |
| 44<br>d.10  | D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót   | szt  | 1.00  |  |  |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |             |   |      |       |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                |             |   |      |       |  |  |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |             |   |      |       |  |  |

Słownie: