

Kosztorys ofertowy

ul. Przyjacielska
oświetlenie

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
1 d.1	SST elektryczna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi w terenie równinnym)	km	250		
2 d.1	SST elektryczna	Mechaniczne kopanie rowów kablowych w gruncie kat. III-IV	m3	90		
3 d.1	SST elektryczna	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0.1 m do rowu szerokości do 0,4 m	m	250		
4 d.1	SST elektryczna	Mechaniczne zasypanie rowów kablowych w gruncie kat. III-IV	m3	80		
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
5 d.2	SST elektryczna	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK 75 śr 110 mm do kabli w rowach kablowych	m	37		
6 d.2	SST elektryczna	Montaż kanałów z rur AROT A 110 PS łączonych na wcisk o śr 110 mm	m	2		
7 d.2	SST elektryczna	Ręczne układanie kabla YAKY 4x25 mm ² w rowach kablowych zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm gat I-II	m	275		
8 d.2	SST elektryczna	Wciąganie przewodów YDY 2*25 mm ² w słupy latarń o wysokości 8,5 m+ wysięgnik 1,5 m	kpl	58		
9 d.2	SST elektryczna	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pętowych Galmar 3/4 w gruncie kat III	m	3		
10 d.2	SST elektryczna	Montaż i stawianie uzbrojonych słupów oświetleniowych aluminiowych Typu SAL-8,5 H=8,5 m z uprzednim wykonaniem wykopu + wysięgnik WŁ 1-1,5-3,2-5 + tabliczka słupowa z bezpiecznikiem DO1/6A + zasypanie ziemi	szt	6		
11 d.2	SST elektryczna	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku - BGP761, T25, 1xLED79-4S/757, DM10	szt	6		
3		ROBOTY POMIAROWE				
12 d.3	SST elektryczna	Badanie linii kablowej niskiego napięcia 4 żyłowy	odc	3		
13 d.3	SST elektryczna	Pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3 fazowego - pomiar pierwszy	pomiar	3		
14 d.3	SST elektryczna	Pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3 fazowego - pomiar każdy następnny	pomiar	3		

15 d.3	SST elektryczna	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	szt	3		
16 d.3	SST elektryczna	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar każdy następny	szt	3		
17 d.3	SST elektryczna	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	250		
18 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: