

kosztorys ofertowy

Świerkowa - kanał deszczowy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ul Świerkowa kd</b>						
<b>1</b>		<b>roboty ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.141		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	211.39		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.4 km	m3	21.06		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	232.45		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	232.46		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	196.25		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	196.25		
8 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	196.25		
9 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.0,15 cm	m2	140.4		
<b>2</b>		<b>Roboty konstrukcyjne</b>				
10 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 315 mm	m	36.3		
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 200 mm	m	104.1		
12 d.2	D.03.02.01	trójniki śr 200/160 mm	szt	1		
13 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm gł do 1,5 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z włazem żeliwnym typ ciężki, z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	4		
<b>3</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
14 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	364		

15 d.3	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
16 d.3	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
17 d.3	Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	140.4		
18 d.3	Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	140.4		
19 d.3	Włączenie kanalizacji deszczowej do istniejących studni	szt	1		
<b>4</b>	<b>Rozebranie i odtworzenie nawierzchni</b>				
20 d.4	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 12 cm	m2	45		
21 d.4	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	39		
22 d.4	Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	39		
23 d.4	Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 7 cm - podbudowa	m2	45		
24 d.4	Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm-- warstwa ścieralna	m2	45		
25 d.4	Cięcie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8 cm	m	73		
26 d.4	Wywóz materiałów z rozbiórki i koszt składowania	m3	7.4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

**Słownie:**