

kosztorys ofertowy

Świerkowa - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul.Świerkowa w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.150		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych o wymiarach 3,0x1,0 m (3,0m + 1,0 m)	m2	600.000		
3 d.1		Wywóz płyt na odległość do 5 km	m3	90.000		
4 d.1		Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na skrzywaniu z ul. Modrzewiową	m3	29.760		
5 d.1		przestawienie krawężników betonowych na skrzyżowaniu z ul. Modrzewiową z wykonaniem ławy betonowej	m	12.120		
2		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	12.000		
7 d.2	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	12.000		
8 d.2		Wywiezienie ziemi z wykopów, leżącej na odkładzie na odl. do 6 km wraz z kosztem składowania	m3	12.000		
3		WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
9 d.3	D-03.02.01	Studzienki o śr. 500 mm , z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	3.000		
10 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 20 cm	m2	12.500		
11 d.3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	12.500		
12 d.3	D-03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	3.000		
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA				
13 d.4	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem gruntu na odl. 5 km	m3	441.180		
14 d.4		Koszt składowanie urobku z robót ziemnych	m3	441.180		
15 d.4	D-04.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z wykopu (koryto)	m3	7.000		

16 d.4		Wykonanie nasypów - grunt kat II dowieziony	m3	5.000		
17 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe z oporem.	m3	17.030		
18 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	154.000		
19 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	139.500		
20 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,0 MPa (C4/5) ; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	859.180		
21 d.4	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=6,0 MPa (C 3/4) grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	775.480		
22 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	775.480		
5		ROBOTY POZOSTAŁE				
23 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	6.000		
24 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: zawory	szt	7.000		
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				
25 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych śr 70 mm	szt	2.000		
26 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe - prostokątne	szt	2.000		
27 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: