

kosztorys ofertowy

Dembińskiego – parking

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WYMAGANIA OGÓLNE				
1 d.1	D-00.00.00	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	kpl	1		
2 d.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.100 = 0.10		
4 d.2		Ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich (żywoplot) z wywozem	ha	0.02		
5 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm	m2	318		
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy gr. 10 cm	m2	318		
7 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	144		
8 d.2		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na odległość 5 km z kosztami składowania	m3	$318 \cdot 0.15 + 318 \cdot 0.1 + 144 \cdot 0.3 \cdot 0.15 = 85.98$		
3		PODBUDOWA				
9 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 26 cm w gruncie kat. II-VI z wywozem urobku i kosztami składowania	m2	720		
10 d.3	D-04.05.01	Podbudowy pomocnicze z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 1,5$ MPa gr. 10 cm	m2	697.5		
11 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łam. stabiliz. mech - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	697.5		
4		NAWIERZCHNIA				
12 d.4		Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych typu "MEBA" gr. 8 cm na pods.cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem kruszywem	m2	313		
13 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	156		
14 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18.50		

15 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-chodniki	m2	210		
5		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
16 d.5	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	$206 \cdot 0.0525 = 10.82$		
17 d.5	D-08.03.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	196		
18 d.5	D-08.03.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	13		
19 d.5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	10		
20 d.5	D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	10		
21 d.5	D-08.03.01	Ława pod obrzeża i oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	0.83		
6		REGULACJA				
22 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
7		OZNAKOWANIE PIONOWE				
23 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
24 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: