PRZEKRÓJ NORMALNY



kostka brukowa betonowa typu "MEBAC" z pasami rozdziału gr. 8 cm wg. rys. nr 3,
podsypka cem.-piask. 3 x gr. 3 cm,
mieszanka kamienno-piaskowa o uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
w ma piaski stabil. cem. MeVT 2 MPa o module odkształcenia gr. 30 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - grafitowa
podsypka cem.-piask. 3 x gr. 3 cm,
mieszanka kamienno-piaskowa o uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
w ma piaski stabil. cem. MeVT 2 MPa o module odkształcenia gr. 30 cm

Opis techniczny	PRZEKRÓJE NORMALNE			
Temat:	Rozbudowa ul. Demokratycznej w Ostrowie Wielkopolskim			
Obiekt:	działki ewid. 3042 Ostrów Wielkopolski nr. nr 412, 411/6			
Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg i Ochrona Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kilińskiego 2 63-400 Ostrów Wielkopolski	Przekroje	Skala 1:100	1:100
Projektant:	mgr inż. Paweł Ciesielski	upr. budowlane: WKP/0090/POOD/07	Arkusz	4
		upr. budowlane: WKP/0090/POOD/07		