

kosztorys ofertowy

ul.Klasztorna - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul.KLASZTORNA w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.149		
2 d.1		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr 40 cm	m	14.000		
3 d.1		Ułożenie rur osłonowych DN 100 dla sieci rurowych - rury betonowe o śr 40 cm (roboty ziemne , zakup, ułożenie rur, zasypanie gruntem zagęszczalnym i zagęszczenie)	m	14.000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	16.650		
5 d.2	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	16.650		
6 d.2		Wywiezienie ziemi z wykopów, leżącej na odkładzie na odl. do 6 km wraz z kosztem składowania	m3	16.650		
7 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem gruntu na odl. 6 km	m3	528.000		
8 d.2		Koszt składowanie urobku z robót ziemnych	m3	528.000		
9 d.2		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pas drogowy poza jezdnią	m2	765.000		
3		WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
10 d.3	D-03.02.01	Studzienki o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	4.000		
11 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 10 cm	m2	18.000		
12 d.3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	18.000		
13 d.3	D-03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	4.000		
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA				
14 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe z oporem.	m3	14.670		

15 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	55.000		
16 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	254.000		
17 d.4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	904.000		
18 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	904.000		
19 d.4	D-04.06.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm	m2	904.000		
20 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	904.000		
5	ROBOTY POZOSTAŁE					
21 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	6.000		
22 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: zawory	szt	5.000		
6	OZNAKOWANIE PIONOWE					
23 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych śr 70 mm	szt	1.000		
24 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe - prostokątne	szt	2.000		
25 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: