

kosztorys ofertowy

ul. Skośna jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Skośna						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.149		
2 d.1	D-01.01.01a	Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.149		
2		KORYTO ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
3 d.2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m3	400.78		
4 d.2.1	D-02.01.01	Wykopy liniowe pod studzienki ściekowe i przykanaliki z wywozem gruntu samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m3	66.42		
5 d.2.1		koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	467.20		
6 d.2.1		Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z wykopu	m3	0.61		
7 d.2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję ciągu pieszo - jezdnego	m2	992		
8 d.2.1	D-09.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu.- pobocza	m2	800		
2.2		Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem.				
9 d.2.2	D-04.05.01a	Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa pod konstrukcję ciągu pieszo - jezdnego - grubość 15cm	m2	945		
2.3		Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.				
10 d.2.3	D-04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji ciągu pieszo - jezdnego - grubość 20cm	m2	850		
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
3.1		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla ciągu pieszo - jezdnego				
11 d.3.1	D-05.03.23a	wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5 cm (w konstrukcji ciągu pieszo - jezdnego).	m2	850		
12 d.3.1		Ława pod ściek z betonu cementowego C 12/15 grub. 33 cm i szerokości 30 cm (14,85 m3)	m	150		

13 d.3.1		Ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej o szerok. 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm	m	150		
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
4.1		Oznakowanie pionowe.				
14 d.4.1	D-07.02.01	Słupki z rur ocynkowanych 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt	2		
15 d.4.1	D-07.02.01	Wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych	szt	2		
5		ELEMENTY ULIC				
5.1		Ustawienie krawężników betonowych				
16 d.5.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 - grubość 15cm	m	310		
17 d.5.1		Ustawienie oporników betonowych - opornik 12x25x100 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm (włączenie w ul. Krętą)	m	15		
6		ODWODNIENIE ULICY				
6.1		Wpusty deszczowe z przykanalikami				
18 d.6.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich grub. 20 cm	m2	24		
19 d.6.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowych o śr. wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt żeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400	szt.	3		
20 d.6.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	24		
21 d.6.1		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	3		
22 d.6.1		Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	65.1		
23 d.6.1	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	65.1		
24 d.6.1		Regulacja włączów dla studzienek kanalizacji deszczowej	szt	2		
25 d.6.1		Regulacja włączów dla zaworów wodociągowych	szt	1		
26 d.6.1		wykonanie podbudowy pod wpusty z betonu C 12/15 grub. 15 cm	m2	0.13		
27 d.6.1		Rury osłonowe t. DVK śr 160 mm - sieć energetyczna	m	54		

28 d.6.1		Rury osłonowe t. AROT śr 160 mm - Netia	m	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: