

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Oznakowanie stałe po przebudowie ciągu ulic Chłapowskiego-Wybickiego						
1		OZNAKOWANIE PIONOWE				
1 D- d.1	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	11.00		
2 D- d.1	01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt	23.00		
3 D- d.1	07.02.01	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	42.00		
4 D- d.1	07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - trójkątnych o boku 90 cm	szt	1.00		
5 D- d.1	07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych i prostokątnych	szt	25.00		
6 D- d.1	07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - okrągłych o średnicy 80 cm	szt	18.00		
7 D- d.1	07.02.01	Przymocowanie zestawów aktywnych znaków z panelem solarnym, na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów	kpl	8.00		
2		OZNAKOWANIE POZIOME				
8 D.07.01.0 d.2	1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami ciekowarstwowymi (farbą białą akrylową z elementami odblaskowymi) - linie ciągłe, malowane mechanicznie	m ²	79.06		
9 D.07.01.0 d.2	1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami ciekowarstwowymi (farbą białą akrylową z elementami odblaskowymi) - linie przerywane, malowanymi mechanicznie:	m ²	44.26		
10 D.07.01.0 d.2	1	Oznakowanie poziome jezdni i ciągu pieszo-rowerowego materiałami ciekowarstwowymi (farbą białą z elementami odblaskowymi) - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²	110.11		
11 D.07.01.0 d.2	1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami ciekowarstwowymi (farbą białą z elementami odblaskowymi) - przejścia dla pieszych	m ²	69.50		
12 D.07.01.0 d.2	1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masami termoplastycznymi kolorowymi) przy grubości 3-4mm - przejazdy dla rowerów	m ²	143.60		
13 D.07.01.0 d.2	1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (białymi taśmami naklejanymi na zimno) - przejazdy dla rowerów	m ²	19.03		
3		SYGNALIZACJA ŚWIETLNA				
14 d.3		Wykonanie acyklicznej, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chłapowskiego - Kordeckiego (zgodnie z dokumentacją projektową)	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: