

kosztorys ofertowy

Dembińskiego - miejsca postojowe

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|----------------|--|-------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | WYMAGANIA OGÓLNE | | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1.00 | | |
| 2 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 2 d.2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | m | 56.00 | | |
| 3 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 37.00 | | |
| 4 d.2 | D-01.02.04 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 5 km z kosztami składowania | m3 | 1.70 | | |
| 3 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 5 d.3 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku wywóz ziemi na składowisko z kosztami składowania | m3 | 104.78 | | |
| 4 | | PODBUDOWA | | | | |
| 6 d.4 | D-02.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 248.24 | | |
| 7 d.4 | D-04.05.01 | Podbudowy pomocnicze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm | m2 | 231.00 | | |
| 8 d.4 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm | m2 | 231.00 | | |
| 5 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 9 d.5 | D-05.03.23 | Place i zatoki postojowe z płyt bet ażurowych typu "MEBA" gr. 8 cm na pods.piaskowej gr. 5 cm | m2 | 112.00 | | |
| 10 d.5 | -05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 112.50 | | |
| 11 d.5 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 6.50 | | |
| 6 | | KRAWĘŻNIKI | | | | |

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 12 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 (0,0575 m ³ /m) na podsypce cementowo-piaskowej | m | 65.00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: