

kosztorys ofertowy

Żwirki - dojazd do budynku nr 25

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Obsługa geodezyjna				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	50		
2	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	50		
2		Roboty ziemne, rozbiórkowe				
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	50		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m	60		
5	D-08.01.01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	$49 \times 0.04 = 1.96$		
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	118.52		
7	d.2	Likwidacja wpustów deszczowych - zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypanie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami. Wywóz przez Wykonawcę.	szt	2		
3		Krawężniki				
8	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m ³	$0.045 \times (53 + 65.5) = 5.33$		
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$50 + 3 = 53.00$		
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$9 + 13 + 5 + 3.5 + 13 + 4 + 18 = 65.50$		
4		Wpusty deszczowe				
11	SS-01	Wykopy koparkami o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z załadunkiem na samochody samowyładowcze i wywozem na odległość do 5 km	m ³	11.04		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
12	d. 4	koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	11.04		
13	d. 4	j.w. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	$0.8*0.2*6 = 0.96$		
14	d. 4	D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	$2*3 = 6.00$		
15	d. 4	D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2		
16	d. 4	j.w. Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	10		
17	d. 4	D-02.00.01 Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasyпки	m3	10		
5		Jezdnia				
18	d. 5	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	307.63		
19	d. 5	D-04.06.01 Kruszywo stabilizowane cementem $R_m=1,5$ MPa o gr. 10 cm	m2	307.13		
20	d. 5	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm - jezdnia	m2	278		
21	d. 5	D-05.03.23a Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	278		
22	d. 5	D-05.03.23a Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej	m2	30		
6		Chodnik				
23	d. 6	D-08.01.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	37		
24	d. 6	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	$66-12 = 54.00$		
25	d. 6	D-04.06.01 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=1,5$ MPa o gr. 10 cm	m2	$66-12 = 54.00$		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
26	D-05.03.23a6	Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	66-12 = 54.00		
27	D-05.03.23a6	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej	m2	10		
7		Zjazdy z kostki betonowej				
28	D-04.01.017	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2*4*1.5 = 12.00		
29	D-04.06.017	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	2*4*1.5 = 12.00		
30	D-04.04.027	Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 15 cm	m2	2*4*1.5 = 12.00		
31	D-05.03.23a7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka grafitowa	m2	2*4*1.5 = 12.00		
8		Regulacja urządzeń				
32	D-05.03.058	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
33	D-05.03.058	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	2		
9		Elementy BRD				
34	D-07.02.019	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie	szt.	3		
35	D-07.02.019	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: