

Kosztorys ofertowy

ul. Powstańców Wielkopolskich - etap 2

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Al. Powstańców Wielkopolskich						
1		Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe, inwentaryzacja powykonawcza, projekt organizacji ruchu				
1 d.1	D-01.01.01	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi	km	0.110		
2 d.1	D-01.02.03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej	m2	47.6		
3 d.1		Rozebranie nawierzchni bitumicznej nsa zjazdach (grub. 7 cm)	m2	32		
4 d.1	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	221.3		
5 d.1	D-01.02.03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	9.95		
6 d.1	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	25.95		
7 d.1	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za dalsze. 4 km	m3	25.95		
8 d.1	D-01.02.03	Koszt składowania gruzu na składowisku	m3	25.95		
9 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9		
10 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	28.54		
11 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km (pod przykanaliki)	m3	48		
12 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	76.54		
13 d.1	D-02.01.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	76.54		
14 d.1	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów	m3	76.54		
15 d.1		Dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	76.54		
16 d.1		Ułożenie płytek chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej grub. 10 cm - materiał z rozbiórki	m2	12		

17 d.1		Odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (po wykonaniu odwodnienia ulicy)	m2	15		
18 d.1		warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 4 cm (po wykonaniu odwodnienia ulicy)	m2	15		
2		Podbudowy chodnik i wjazdy				
19 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	141.70		
20 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 1/2 (2,5 MPa) grub. 20 cm	m2	141.70		
21 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	141.70		
22 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1/2 (2,5 MPa) grub. 15 cm	m2	141.70		
3		Nawierzchnie (jezdnia + chodnik)				
23 d.3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni grub. średnio 5 cm	m2	685.90		
24 d.3	D-05.03.05	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	685.90		
25 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2	m2	685.90		
26 d.3 b	D-05.03.05	nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grub. 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	685.70		
27 d.3	D-05.02.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	131.70		
28 d.3	D-05.02.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara)	m2	10		
4		Elementy ulic				
29 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	15.49		
30 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	115.9		
31 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	90		
32 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej łukowe	m	15.4		
33 d.4		Ława betonowa pod ściek	m3	8.85		

34 d.4	D-08.05.03	Ściek z kostki betonowej grub. 8 cm - 2 rzędy	m2	44.26		
35 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin zaprawą cementową	m	56.7		
36 d.4	D-08.03.01	ława pod i obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	2.15		
37 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu	szt	2		
38 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 160 mm (do studzienek ściekowych)	m	32		
39 d.4		Wymiana wpustów ulicznych	szt	2		
5		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
40 d.5	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: