

## kosztorys ofertowy

Wiosenna  
ciąg pieszo - jezdny

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z przygotowaniem do ponownego wbudowania	m2	37.00		
2 d.1	D-10.03.01	Rozebranie krawężników betonowych z przygotowaniem do ponownego wbudowania	m	20.00		
3 d.1	D-01.01.01	Rozebranie podbudowy betonowej z wywozem na odl. do 5 km i kosztem składowania	m2	37.00		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.10		
5 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.III z transportem urobku na składowisko wraz z kosztami składowania	m3	241.84		
<b>3</b>		<b>Wpusty deszczowe z przykanalikami</b>				
6 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.III z transportem urobku na składowisko wraz z kosztami składowania	m3	5.10		
7 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowych o śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt żeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400	szt	2.00		
8 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC Łączonych na wcisk o śr zewn. 160 mm - przykanaliki	m	3.40		
9 d.3	D-03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	5.10		
10 d.3	D-03.02.01	Dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	5.10		
11 d.3	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m3	5.10		
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
12 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	629.11		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
13 d.4	D-04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 <math>\leq 2,0 \text{ MPa}</math> gr. 10 cm	m2	629.11		
14 d.4	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm	m2	562.33		
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
15 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	525.33		
16 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na skrzyżowaniu z ul. Ukośną.	m2	37.00		
<b>6</b>		<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
17 d.6	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	190.80		
18 d.6	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z rozbiórki na skrzyżowaniu z ul. Ukośną.	m	20.00		
19 d.6	D-08.03.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężnik i ściek z betonu C12/15	m3	12.23		
<b>7</b>		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
20 d.7	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
21 d.7		Projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót.	kpl	1.00		
22 d.7		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
23 d.7		Słupki z rur stalowych do pionowych znakówm drogowych	szt	4.00		
24 d.7		Pionowe znaki drogowe	szt	5.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**